



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 282,559.93 บาท ( - สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์ - ) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้นายงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 282,559.93 บาท ( - สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์ - )

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์..... 09/51  
ทวน..... 15/51  
ตรวจ..... 15/51

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,600 บาท ( - สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน - )

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พ.ค. 2568 เป็นเงิน 282,559.93 บาท

### 6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด         | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน          |

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางวารินทร์ พุขุนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11  
โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนัก  
ตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือ  
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น รายละเอียดตามประมาณการงาน  
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

| ลำดับที่                                                                | รายการ       | รวมค่างาน<br>ต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | ประเภทงานทาง | 207,125.00                | 1.3642   | 282,559.93              |                                                                                    |
| 2                                                                       | ป้ายโครงการ  | 1.00                      |          |                         | -เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %<br>-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %<br>-ภาษี 7 % |
| ขอรับงบประมาณ                                                           |              |                           |          | <u>282,559.93</u>       |                                                                                    |
| (ตัวอักษร) ( - สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์ - ) |              |                           |          |                         |                                                                                    |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ)

.....กรรมการ  
(นางวารินทร์ พุชนทด)

.....กรรมการ  
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ  
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....  
(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

## การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเลขที่ ทด.นม. 01 - 106  
 ประมาณการเมื่อ 8 พ.ค. 2568

| ลำดับที่   | รายการ       | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท)                                 | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                           |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ประเภทงานทาง | 207,125.00                                               | 1.3642   | 282,559.93              |                                                                                    |
| 2          | ป้ายโครงการ  | 1.00                                                     |          |                         | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%<br>- ภาษี 7% |
| สรุป       |              | คิดเป็นเงินงบประมาณ                                      |          | 282,559.93              |                                                                                    |
| (ตัวอักษร) |              | (สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วนห้าสิบลบาทถ้วน) |          |                         |                                                                                    |

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภร สวัสดิ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภร สวัสดิ์รัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒินทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ย  
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

| ลำดับ           | รายการ                                    | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุต่อหน่วย | รวม        | ราคาค่าแรงต่อหน่วย | รวม            | รวม        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|-------|-------------------|------------|--------------------|----------------|------------|
|                 |                                           |          |       | (บาท)             | (บาท)      | (บาท)              | (บาท)          |            |
| 1               | งานดิน                                    |          |       |                   |            |                    |                |            |
|                 | 1.1 งานถมป่าขุดต่อ<br>ขนาดเบา             | 3,125.00 | ตร.ม. |                   | -          | 1.76               | 5,500.00       | 5,500.00   |
|                 | 1.2 งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ<br>หินคลุก | 3,125.00 | ตร.ม. |                   | -          | 14.40              | 45,000.00      | 45,000.00  |
| 2               | งานผิวทาง                                 |          |       |                   |            |                    |                |            |
|                 | 2.1 ผิวจราจรหินคลุก                       | 312.50   | ลบ.ม. | 501.20            | 156,625.00 |                    | -              | 156,625.00 |
| รวมค่างานต้นทุน |                                           |          |       |                   |            |                    | 207,125.00 บาท |            |

\*\*หมายเหตุ

- ค่าผันจาก ราคาบ้านเชียงโขงล่าง ที่ อำเภอเมือง 32.37 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาทำก่อสร้าง
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นไม่ได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากท้องถื่น

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

( นายปภาวิน เติตขุนทด )

นายช่างโยธาชำนาญงาน







ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปิดแฉะเพื่อให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำการค้ำกับ  
เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เริ่มรับวัสดุกับยึดแบบให้มีความกว้าง  
และความหนาตามรายละเอียดก่อสร้างทั้งหมด

